

ŻŁOBEK MIEJSKI W GRYFINIE

BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ



BUDOWA ŻŁOBKA INTEGRACYJNEGO WRAZ Z PRACAMI WYKOŃCZENIOWYMI, INSTALACJAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA W GRYFINIE

W ramach inwestycji zaprojektowano i wybudowano budynek żłobka miejskiego o kubaturze 4 052,50 m³. Przed budową wykonano rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, utwardzonych ciągów komunikacyjnych, małej architektury, oświetlenia i innych elementów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu. Budynek żłobka wyposażono w instalacje: elektryczną, teletechniczną, sanitarną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną oraz grzewczą. W ramach prac instalacyjnych branży elektrycznej zamontowano: oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu (LED), gniazda wtykowe 230V i 400V, instalację odgromową, kanalizację teletechniczną, instalacje multimedialne, system sieci strukturalnej (LAN), instalację ochrony pożarowej – oświetlenia ewakuacyjnego, czujki dymu i temperatury oraz instalację alarmową zintegrowaną z systemem biura ochrony. Prace instalacyjne branży sanitarnej objęły natomiast: przyłącze wodociągowe, sieci zewnętrzne kanalizacji sanitarnej wraz z separatorem tłuszczu i kanalizacji deszczowej, wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalację hydrantową p.poż., instalację kanalizacji sanitarnej, montaż centralnego ogrzewania (w tym ogrzewanie podłogowe), instalację ciepła technologicznego oraz instalację wentylacji mechanicznej. Przeprowadzono prace wykończeniowe budynku oraz zagospodarowano teren wokół inwestycji – zbudowano drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parking dla samochodów osobowych. Inwestycję zrealizowano w bardzo krótkim terminie. Całość prac - od podpisania umowy, przez zaprojektowanie żłobka i uzyskanie pozwolenia na budowę, po wybudowanie i wykończenie obiektu oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie - zrealizowano w terminie od maja do grudnia 2016 roku.

INWESTOR: GMINA GRYFINO

FORMUŁA: ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ

WARTOŚĆ W PLN: <10 mln | 10-20 mln | >20 mln

TERMIN REALIZACJI: V.2016 – XII.2016

